
Irrigation des terrains de golf Setris et Jasmin à partir de la station d'épuration de Hammamet Sud (lots 1,2 et 3)



Gouvernorat : Nabeul

Objectifs du projet :

- Réhabilitation des stades existants, en particulier en termes de qualité et de quantité d'eau d'irrigation;
- Promotion du tourisme et du sport du golf et enrichir le produit touristique;
- Intensifier et mettre à niveau les stades dans les zones touristiques afin que chaque région représente une destination touristique autonome renommée à l'échelle mondiale.

Description du contenu du projet :

Le projet consiste en:

Lot 1 : durée des travaux : 6 mois.

- Acquisition, installation et expérimentation des d'équipements électriques et électromécaniques des eaux traitées de la station de pompage d'une capacité de 300 litres par seconde.

Lot 2 : durée des travaux : 8 mois.

- Acquisition et transport de 13.000 m de canaux de pompage d'un diamètre de 630 mm de matériau PEHD PN 10;
- Acquisition et transport de 3500 mètres de canaux de pompage d'un diamètre de 400 mm de matériau PEHD PN 6;
- Acquisition et transport de 25 mètres de canaux en béton d'un diamètre de 800 mm.

Lot 3 : durée des travaux : 24 mois.

- Transport et installation de 13.000 m de canaux de pompage d'un diamètre de 630 mm de matériau PEHD PN 10;

- Transport et installation de 3500 mètres de canaux de pompage d'un diamètre de 400 mm de matériau PEHD PN 6;
- Transport et installation de 25 mètres de canaux en béton d'un diamètre de 800 mm.
- Construction d'une station de pompage d'une capacité de 300 l / s;
- Construction d'un réservoir d'eau avec une capacité de 500 m³.

Coût estimatif du projet

Le coût estimatif du projet s'élève à **10 MD**.